

## Dades municipals

Municipi	<b>SANT JUST DESVERN</b>		
ADF			
Nombre d'habitants	<b>17.805</b>	Superfície del terme municipal (ha)	<b>778</b>
Superfície forestal (ha)	<b>415</b>	Superfície arbrada (ha)	<b>135</b>
Altres superfícies (ha)	<b>404</b>		
Parc / Parc Natural	<b>Collserola</b>		
Altres espais protegits			

## Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fitxes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).

## Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

**La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió**

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi davant els incendis forestals es resumeixen en les relacions prioritzades d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).

<b>Data de revisió</b>	<b>2019</b>
------------------------	-------------

<b>Data de vigència</b>	<b>2025</b>
-------------------------	-------------

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

**Ajuntament SANT JUST DESVERN**

**ADF**

# 1.1

## Senyalització (S)

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en senyalització:

---

# 1.2

## Tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible

Tipus de Risc	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:

---

# 2.1

## Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

### Arranjament de pistes (AP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica:

---

# 2.2

## Xarxa viària bàsica municipal de prevenció d'incendis forestals

### Construcció de pistes (CP)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Amidament (km)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:

---

# 2.3

## Xarxa de punts d'aigua

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), instal·lació d'hidrants i altres boques (CH)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (núm.d'ordre)	Cost estimat (EUR)
Tractament de vegetació arbrada (tallada i esporga), arbustiva al voltant del punt d'acumulació de la Penya del Moro amb l'objecte de garantir la seguretat d'accés dels mitjans aeris d'intervenció en incendis forestals	AB-1	2.700,00

---

Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:

2.700,00

# 2.4

## Xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització planol	Amidament (ha)	Cost estimat (EUR)	
			Unitari	Total
Franges perimetrals detallades en el mapa municipal de delimitació de franges exteriors de protecció d'incendis forestals (març 2019)				

---

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:

---

# 2.5

## Material de primera intervenció (M)

Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Unitats	Cost estimat (EUR)	
		Unitari	Total

---

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:

---



# 3.1

## Mesures d'informació

---

### **Bans**

Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

---

### **Butlletins informatius municipals**

Es recomana la publicació d'una nota informativa al butlletí municipal de primavera i estiu, recordant les recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

Butlletí municipal. Publicació mensual.

---

### **Ràdio local**

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a RÀDIO DESVERN, recordant les restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals d'octubre.

RÀDIO DESVERN. 98.1 FM.

---

### **TV local**

No hi ha.

---

### **Altres**

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "[www.santjust.cat](http://www.santjust.cat)".

---

# 3.2

## Planejament urbanístic

### 1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

1.1	Amb caràcter informatiu	<input checked="" type="checkbox"/>
1.2	Com a sistema general	<input type="checkbox"/>
1.2.1	Totalment	<input type="checkbox"/>
1.2.1.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.1.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

1.2.2	Parcialment	<input type="checkbox"/>
1.2.2.1	Sense expropiacions	<input type="checkbox"/>
1.2.2.2	Amb expropiacions	<input type="checkbox"/>
Trams (cost estimat)		

# 3.3

## Ordenances i altres mesures

### Ordenances

#### **Sobre manteniment de parcel·les i entorns d'urbanitzacions**

---

Es recomana a l'Ajuntament que disposi d'una ordenança municipal recordant la obligatorietat de manteniment de parcel·les a les urbanitzacions del seu terme municipal.

#### **Sobre prevenció d'incendis**

---

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

#### **Altres**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement de les juntes de les urbanitzacions la necessitat d'executar la franja de protecció perimetral de 25m segons Llei 5/2003 de 22 d'abril-DOGC.

### Altres mesures

#### **Electricitat**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

#### **Gas**

---

#### **Altres infraestructures perilloses**

---

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació segons el Decret 130/98 de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

# 4.1

## Programa d'inversió en actuacions de millora i establiment d'infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2020	Tractament de vegetació arbrada (tallada i esporga), arbustiva al voltant del punt d'acumulació de la Peña del Moro amb l'objecte <del>de garantir la seguretat d'accés dels mitjans aeris</del>	AB-1	0,00	0,00	<b>2.700,00</b>
	Franges perimetrals detallades en el mapa municipal de delimitació de franges exteriors de protecció d'incendis forestals (març 2019)				

**Cost total del programa d'actuacions de millora: 2.700,00**

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
01	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Mas Lluí (E13)	2021	1,3	1.230,00	1.599,00
02	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Bosc del Ginestar o de la penya del Moro (E15)	2021	1,1	1.100,00	1.210,00
03	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Bell-Soleig (E07)	2024	0,4	1.180,00	472,00
04	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Turó Alt d'en Solanes (tram E07 i E12)	2022	0,7	1.140,00	798,00
05	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la carretera de Vallvidrera a Can Vilà (E09)	2022	2,0	1.190,00	2.380,00
06	Repàs de manteniment de la secció de servei del camí de Vallvidrera (o de Can Merlès) (E03, pavimentat)		2,5		0,00
07	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Can Fatjó a la carretera de Vallvidrera (E18) (secundari)		1,2		0,00
08	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Turó d'en Cors (secundari, a càrrec de la companyia elèctrica)		0,5		0,00
09	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí carener de Vallvidrera (fins Tennis Diagonal) (E02)	2023	1,6	1.160,00	1.856,00

# 4.2

## Programa d'actuacions de manteniment i conservació de la infraestructura de prevenció

Localització en el plànol (codi)	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Any indicatiu	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
10	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll del Portell direcció Can Baró (secundari, a càrrec de la companyia elèctrica)		0,6		0,00
11	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll del Portell a la torre de guaita GOLF (e11)	2023	0,5	1.210,00	605,00
12	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de l'Embut de la Font de la Beca (E08)	2024	2,1	1.140,00	2.394,00
13	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la Font de la Beca (secundari)		0,6		0,00

**Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 11.314,00**

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2020	Tractament de vegetació arbrada (tallada i esporga), arbustiva al voltant del punt d'acumulació de la Penya del Moro amb l'objecte de garantir la seguretat d'accés dels mitjans aeris	AB-1	0,00	0,00	<b>2.700,00</b>
<b>Resum anual del cost</b> Any: 2020    Inversions: <b>2.700,00</b> Manteniment <b>0,00</b> Totals: <b>2.700,00</b>					
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Mas Lluí (E13)	01	1,30	1.230,00	<b>1.599,00</b>
2021	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Bosc del Ginestar o de la penya del Moro (E15)	02	1,10	1.100,00	<b>1.210,00</b>
<b>Resum anual del cost</b> Any: 2021    Inversions: <b>0,00</b> Manteniment <b>2.809,00</b> Totals: <b>2.809,00</b>					
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Turó Alt d'en Solanes (tram E07 i E12)	04	0,70	1.140,00	<b>798,00</b>
2022	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de la carretera de Vallvidrera a Can Vilà (E09)	05	2,00	1.190,00	<b>2.380,00</b>
<b>Resum anual del cost</b> Any: 2022    Inversions: <b>0,00</b> Manteniment <b>3.178,00</b> Totals: <b>3.178,00</b>					

# 4.3

## Programació anual d'actuacions sobre la infraestructura de prevenció

Any indicatiu	Mesura proposada (per ordre de prioritat)	Localització en el plànol (codi)	Amidament	Cost estimat (EUR)	
				Unitari	Total
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Coll del Portell a la torre de guaita GOLF (e11)	11	0,50	1.210,00	<b>605,00</b>
2023	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí carener de Vallvidrera (fins Tennis Diagonal) (E02)	09	1,60	1.160,00	<b>1.856,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any: 2023</b>	<b>Inversions: 0,00</b>	<b>Manteniment 2.461,00</b>	<b>Totals: 2.461,00</b>
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Bell-Soleig (E07)	03	0,40	1.180,00	<b>472,00</b>
2024	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de l'Embut de la Font de la Beca (E08)	12	2,10	1.140,00	<b>2.394,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any: 2024</b>	<b>Inversions: 0,00</b>	<b>Manteniment 2.866,00</b>	<b>Totals: 2.866,00</b>
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí de Mas Lluí (E13)	01	1,30	1.230,00	<b>1.599,00</b>
2025	Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de servei del camí del Bosc del Ginestar o de la penya del Moro (E15)	02	1,10	1.100,00	<b>1.210,00</b>
<b>Resum anual del cost</b>		<b>Any: 2025</b>	<b>Inversions: 0,00</b>	<b>Manteniment 2.809,00</b>	<b>Totals: 2.809,00</b>
<b>Cost total programa d'actuacions:</b>		<b>Inversions: 2.700,00</b>	<b>Manteniment 14.123,00</b>	<b>Totals: 16.823,00</b>	



# Punts d'aigua d'acumulació

## SANT JUST DESVERN

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Capacitat (m3)	Accessibilitat	
			Terrestres	Aeris
1	<b>Dipòsit Penya del Moro</b> DM-Dipòsit metàl·lic	40	Si	Si

## SANT JUST DESVERN

Nº PA acumulació 1

# Punts d'aigua de pressió

## SANT JUST DESVERN

Núm. ordre mapa PPI	Ubicació Tipologia	Diàmetre de ràcord	Accessibilitat mitjans terrestres
3	<b>Hidrant Mas Lluí (Passeig Compte Vilardaga)</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
4	<b>Hidrant Urb. Can Pedrosa (C/Ametller amb C/Alzina)</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
5	<b>Hidrant Bell-Soleig (C/Perdius amb C/Pont)</b> HS-Hidrant de columna seca	100mm	Sí
6	<b>Hidrant Passeig Muntanya</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
7	<b>Hidrant urb. Can Candeler (Camí de Can Biosca)</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
8	<b>Can Fatjó</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
9	<b>Hidrant Can Cuiàs</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
10	<b>Can Vilà</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí
11	<b>Can Pedrosa</b> HT-Hidrant de tapa	100mm	Sí

## SANT JUST DESVERN

Nº PA pressió 9